

Eupalinosz Kft
1026 Budapest
Orló u. 11-15

2019.06.11.
2460/2019.

Név : Jászárokszállás Könyvtár

Cím : Jászárokszállás, Ady E. u.

Kelt: 2019.06.06.

A munka leírása: Tető felújítása

Készítette : Kretter Roland

Készült: Helyszíni felmérés alapján

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.143.127	4.437.472
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3.143.127	4.437.472
2.1 ÁFA vetítési alap	7.580.599	
2.2 Áfa 27.00%	2.046.762	
3. A munka ára	9.627.361	

EUPALINOSZ Kft.
1026 Budapest, Orló u. 11-15. C.ép. II/10.
Telephely: 6500 Baja, Szent László u. 80.
Adószám: 23336713-2-41
Cgk.: 01-99-960772
Bsz.: 11600006-00000000-57448211

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	106.140	169.600
35 Ácsmunka	620.106	1.352.960
37 Égéstermék-elvezető rendszerek	0	142.912
41 Tetőfedés	1.670.070	1.532.080
43 Bádогоzás	655.811	1.230.720
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	91.000	9.200
I. Fejezet munkanemei összesen	3.143.127	4.437.472

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.1.2.3.1.2.1-0127465 (57) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsta falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcst 20 m2	5.307	8.480	106.140	169.600
Munkanem összesen:				106.140	169.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 352 m2	0	880	0	309.760
2	35-000-4 (6) ÖN Tetődeszkázat bontása 25 m2	0	1.680	0	42.000
3	35-002-4.1-0994064 (14) ÖN# Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve TERRÁN MediFol TOP 270 páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztócsíkkal, 270 g/m ² , sd=0,02 m 352 m2	991	480	348.832	168.960
4	35-003-1.5-0410051 (5) ÖN Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 352 m2	384	1.120	135.168	394.240
5	35-003-1.6 (6) ÖN Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 350 m	124	640	43.400	224.000
6	35-003-3-0193209 (13) ÖN Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC gerincléctartó csavar rögzítésű 53 m	402	2.000	21.306	106.000
7	35-004-1.3 (3) ÖN Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópaddlóval 25 m2	2.856	4.320	71.400	108.000
Munkanem összesen:				620.106	1.352.960

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	37-000-1.1 (1) ÖN Kémények bontása, épületen belül 1,6 m ³	0	57.040	0	91.264
2	37-000-1.2 (2) ÖN Kémények bontása, tetőn kívül 0,6 m ³	0	86.080	0	51.648
Munkanem összesen:				0	142.912

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 352 m2	0	2.400	0	844.800
2	41-004-1.4.1-0130531 (13) ÖN Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima felületű, 45° tetőhajlásszögig BRAMAC Duna Novo tetőcserép, normál 1/1, téglavörös, antracit, sötétvörös 305 m2	3.538	1.600	1.079.090	488.000
3	41-004-19.3.1-1130534 (62) ÖN Egyszeres betoncserépfedésnél taréjgerinc készítése, hullámos betoncserépfedésnél, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel és kúpalátéttel BRAMAC Duna Novo kúpcserép, téglavörös, antracit, sötétvörös + BRAMAC kúpcseréprögzítő + BRAMAC Univerzális taréjgerinc kúpalátét 53 m	5.796	2.000	307.188	106.000
4	41-004-19.21.1-0130536 (26) ÖN Egyszeres betoncserépfedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése BRAMAC Duna Novo szellőzőcserép, téglavörös, antracit, sötétvörös 150 db	1.642	400	246.300	60.000
5	41-004-19.21.2-0193003 (27) ÖN Egyszeres betoncserépfedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőző lécszelvény, szellőző profil, lezárásfűző ereszlemez elhelyezése BRAMAC Szellőzőlécszelvény nélküli, eresznél, fekete 52 m	362	320	18.824	16.640
6	41-004-19.21.2-0193008 (27) ÖN Egyszeres betoncserépfedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőző lécszelvény, szellőző profil, lezárásfűző ereszlemez elhelyezése BRAMAC lezárásfűző, eresznél, fekete 52 m	359	320	18.668	16.640
Munkanem összesen:				1.670.070	1.532.080

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-001-1.1.1.1-0992003 (1) ÖN Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből szegecselt vagy forrasztott kivitelben, horganyzott acéllemezből LINDAB Seamline FOP-Galv síktáblalemez 1230x2000x0,7 mm, tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, natúr színben 64 m2	4.185	9.440	267.840	604.160
2	43-002-1.7-0411343 (7) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 40 cm, Cikkszám:124140-4000 80 m	1.767	2.800	141.360	224.000
3	43-002-2.6-0144036 (14) ÖN Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic RVY 150 ereszcsatorna külső szöglet, hossz: 300 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél 8 db	4.181	1.040	33.448	8.320
4	43-002-2.6-0144249 (14) ÖN Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic ÖSKR 150 túlfolyásgátló egyenes függő ereszhez, natúr Zn-Mg bevonatú acél 6 db	3.293	1.040	19.758	6.240
5	43-002-2.6-0144264 (14) ÖN Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic OMV 125 ereszcsatorna betorkolócsonk, natúr Zn-Mg bevonatú acél 17 db	1.263	1.040	21.471	17.680
6	43-002-2.6-0144284 (14) ÖN Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline KPK 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben 103 db	763	1.040	78.589	107.120

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	43-002-11.6-0411392 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø120 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127912-3000-GF 42 m	1.666	3.920	69.972	164.640
8	43-002-12.1.7-0144237 (69) ÖN Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline Magestic MST 100 lefolyócső közdarab, hossz: 1000 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél 7 db	2.202	3.520	15.414	24.640
9	43-002-12.1.7-0149610 (69) ÖN Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezről PREFA csőbilincs tartó csavar 140 mm natúr alumínium 21 db	379	3.520	7.959	73.920
Munkanem összesen:				655.811	1.230.720

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-007-1.1.9.1.1-0145066 (46) ÖN# Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnnal, fa tetőkibúvó, alumínium szárnnal, lakatlan padlásterekbe, 20° és 60° közötti tetőhajlásszögű tetőbe, burkolókerettel egybeépítve, oldalra vagy felfelé nyíló, 3 állásban rögzíthető szárnnal, alumínium külső borítással, hőszigetelő üveg, 1 m ² alatt VELUX VLT 033 típusú tetőkibúvó, fa, nem lakott térbe, az ablak t ₀ kkülmérete: 85x85 cm; Termékkód: VLT 033 1000 1 db	91.000	9.200	91.000	9.200
Munkanem összesen:				91.000	9.200