

Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői
részére

Tisztelt Ajánlattevők!

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban újabb kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja a korábban megküldött válaszok folytatásaképp.

Sor-szám	Kérdés	Válasz																																																												
35.	A lépcsős pályaszerkezet mennyiségei miatt módosítva lett a költségvetés kiírás 2017.06.14-én. A kiadott tervdokumentáció alapján Társaságunk ellenőrizte a mennyiségeket, viszont a módosított költségvetés kiíráshoz képest még mindig mennyiségi eltéréseket tapasztaltunk. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a mennyiségek elfogadását, és átvezetésüket a költségvetés kiírásba. Kazinczy utca: <table><tr><th>Tételszám</th><th>Tétel szövege</th><th>Módosított Menny.</th><th>Számolt Menny.</th><th>Egység</th></tr><tr><td colspan="5">Irtás, föld- és sziklamunka:</td></tr><tr><td>21-04-011-0000000</td><td>Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, talajosztály: I-IV, út és padka</td><td>1772</td><td>1773,57</td><td>m2</td></tr><tr><td>21-05-003-0000000</td><td>Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, gépi erővel, talajosztály I-IV, új nyílt árok készítése</td><td>133,3</td><td>164,92</td><td>m3</td></tr><tr><td>21-06-001-0000000</td><td>Földkitemelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel</td><td>717</td><td>735,07</td><td>m3</td></tr><tr><td>21-06-039-0000000</td><td>Felületek rendezése közlekedési pályák környezetében, két oldalon, gépi erővel, kézi kiegészítéssel, finom tereprendezés</td><td>688</td><td>344</td><td>m2</td></tr><tr><td>21-08-053-0000000</td><td>Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% ágyazat, padka</td><td>589,2</td><td>621,63</td><td>m3</td></tr><tr><td>21-08-061-0000000</td><td>Símlító hengerlés a földmű felületén, gépi erővel, 4,0 m szélességig, út és padka</td><td>1772</td><td>1773,57</td><td>m2</td></tr><tr><td>21-11-001-0000000</td><td>Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel gépi erővel, talajosztály I-IV., elszállítás 5 km-en belüli távolságra, elhelyezés, kiszorult föld</td><td>802,1</td><td>899,99</td><td>m3</td></tr><tr><td>21-11-025-0120701</td><td>Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vgt., osztályozatlan kavicsból</td><td>182,1</td><td>196,74</td><td>m3</td></tr><tr><td>63-05-011-0750160</td><td>Hengerelt aszfalt alapréteg készítése vízottkő alapra, AC-16 jelű aszfaltkeverékkel 5,0 cm vastagságban</td><td>54,2</td><td>55,26</td><td>m3</td></tr><tr><td>63-05-021-0750360</td><td>Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban</td><td>43,4</td><td>43,11</td><td>m3</td></tr></table> Vak Bottyán utca:	Tételszám	Tétel szövege	Módosított Menny.	Számolt Menny.	Egység	Irtás, föld- és sziklamunka:					21-04-011-0000000	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, talajosztály: I-IV, út és padka	1772	1773,57	m2	21-05-003-0000000	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, gépi erővel, talajosztály I-IV, új nyílt árok készítése	133,3	164,92	m3	21-06-001-0000000	Földkitemelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel	717	735,07	m3	21-06-039-0000000	Felületek rendezése közlekedési pályák környezetében, két oldalon, gépi erővel, kézi kiegészítéssel, finom tereprendezés	688	344	m2	21-08-053-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% ágyazat, padka	589,2	621,63	m3	21-08-061-0000000	Símlító hengerlés a földmű felületén, gépi erővel, 4,0 m szélességig, út és padka	1772	1773,57	m2	21-11-001-0000000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel gépi erővel, talajosztály I-IV., elszállítás 5 km-en belüli távolságra, elhelyezés, kiszorult föld	802,1	899,99	m3	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vgt., osztályozatlan kavicsból	182,1	196,74	m3	63-05-011-0750160	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése vízottkő alapra, AC-16 jelű aszfaltkeverékkel 5,0 cm vastagságban	54,2	55,26	m3	63-05-021-0750360	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	43,4	43,11	m3	Mellékeljük a javított költségvetési kiírásokat!
Tételszám	Tétel szövege	Módosított Menny.	Számolt Menny.	Egység																																																										
Irtás, föld- és sziklamunka:																																																														
21-04-011-0000000	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, talajosztály: I-IV, út és padka	1772	1773,57	m2																																																										
21-05-003-0000000	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, gépi erővel, talajosztály I-IV, új nyílt árok készítése	133,3	164,92	m3																																																										
21-06-001-0000000	Földkitemelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel	717	735,07	m3																																																										
21-06-039-0000000	Felületek rendezése közlekedési pályák környezetében, két oldalon, gépi erővel, kézi kiegészítéssel, finom tereprendezés	688	344	m2																																																										
21-08-053-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% ágyazat, padka	589,2	621,63	m3																																																										
21-08-061-0000000	Símlító hengerlés a földmű felületén, gépi erővel, 4,0 m szélességig, út és padka	1772	1773,57	m2																																																										
21-11-001-0000000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel gépi erővel, talajosztály I-IV., elszállítás 5 km-en belüli távolságra, elhelyezés, kiszorult föld	802,1	899,99	m3																																																										
21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vgt., osztályozatlan kavicsból	182,1	196,74	m3																																																										
63-05-011-0750160	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése vízottkő alapra, AC-16 jelű aszfaltkeverékkel 5,0 cm vastagságban	54,2	55,26	m3																																																										
63-05-021-0750360	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban	43,4	43,11	m3																																																										

Sor- szám	Kérdés					Válasz
	Tételszám	Tétel szövege	Módosított Menny.	Számolt Menny.	Egysé g	
	Irtás, föld- és sziklamunka:					
	21-06-001- 0000000	Földkitermelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel	439,1	450,05	m3	
	21-06-039- 0000000	Felületek rendezése közlekedési pályák környezetében, két oldalon, gépi erővel, kézi kiegészítéssel, finom tereprendezés	476	499,10	m2	
	21-08-053- 0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% ágyazat, padka	328,1	373,33	m3	
	21-11-001- 0000000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre gépi erővel, talajosztály I-IV., elszállítás 5 km-en belüli távolságra, elhelyezés, kiszorult föld	476,3	512,58	m3	
	21-11-025- 0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból	126,3	133,09	m3	
	Bitumenes alap és burkolat:					
	63-05-011- 0750160	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése zúzottkő alapra, AC-16 jelű aszfaltkeverékkel 5,0 cm vastagságban	36,6	37,31	m3	
	Kölcsey utca:					
	Tételszám	Tétel szövege	Módosított Menny.	Számolt Menny.	Egysé g	
	Irtás, föld- és sziklamunka:					
	21-04-011-0000000	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, talajosztály: I-IV., út és padka	695,8	716,22	m2	
	21-06-001-0000000	Földkitermelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel	316,8	337,12	m3	
	21-06-039-0000000	Felületek rendezése közlekedési pályák környezetében, két oldalon, gépi erővel, kézi kiegészítéssel, finom tereprendezés	360	539,80	m2	
	21-08-053-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi	235,9	274,72	m3	

Sor-szám	Kérdés	Válasz																																																		
	fok: 90% ágyazat, padka 21-08-061-0000000 Simító hengerlés a földmű területén, gépi erővel, 4,0 m szélességig, út és padka 695,8 716,22 m2 21-11-001-0000000 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre gépi erővel, talajosztály I-IV., elszállítás 5 km-en belüli távolságra, elhelyezés, kiszorult föld 357,1 383,56 m3 21-11-025-0120701 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból 91,5 100,28 m3 Bitumenes alap és burkolat: 63-05-011-0750160 Hengerelt aszfalt alapréteg készítése zúzottkő alapra, AC-16 jelű aszfaltkeverékkel 5,0 cm vastagságban 26,3 28,03 m3 63-05-021-0750360 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 jelű keverékkel, 4 cm vastagságban 21 21,85 m3 Hajnal utca: <table><tr><th>Tétel szám</th><th>Megnevezés</th><th>Egység</th><th>Módosított Menny.</th><th>Számolt Menny.</th></tr><tr><td>30</td><td>ÚTÉPÍTÉS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32-3</td><td>Egyéb földmunkák</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32-310</td><td>Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással</td><td>m3</td><td>188,50</td><td>212,87</td></tr><tr><td>42-511</td><td>Földárok építése</td><td>m3</td><td>49,00</td><td>39,14</td></tr><tr><td>43</td><td>ÁTERESZEK</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43-311</td><td>Kapubejáró alatti átercsz NA 20 cm</td><td>m</td><td>48,00</td><td>34,00</td></tr></table> Liget utca: <table><tr><th>Tétel szám</th><th>Megnevezés</th><th>Egység</th><th>Módosított Menny.</th><th>Számolt Menny.</th></tr><tr><td>30</td><td>ÚTÉPÍTÉS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32-3</td><td>Egyéb földmunkák</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Tétel szám	Megnevezés	Egység	Módosított Menny.	Számolt Menny.	30	ÚTÉPÍTÉS				32-3	Egyéb földmunkák				32-310	Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással	m3	188,50	212,87	42-511	Földárok építése	m3	49,00	39,14	43	ÁTERESZEK				43-311	Kapubejáró alatti átercsz NA 20 cm	m	48,00	34,00	Tétel szám	Megnevezés	Egység	Módosított Menny.	Számolt Menny.	30	ÚTÉPÍTÉS				32-3	Egyéb földmunkák				
Tétel szám	Megnevezés	Egység	Módosított Menny.	Számolt Menny.																																																
30	ÚTÉPÍTÉS																																																			
32-3	Egyéb földmunkák																																																			
32-310	Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással	m3	188,50	212,87																																																
42-511	Földárok építése	m3	49,00	39,14																																																
43	ÁTERESZEK																																																			
43-311	Kapubejáró alatti átercsz NA 20 cm	m	48,00	34,00																																																
Tétel szám	Megnevezés	Egység	Módosított Menny.	Számolt Menny.																																																
30	ÚTÉPÍTÉS																																																			
32-3	Egyéb földmunkák																																																			

Sor- szám	Kérdés					Válasz
	32-310	Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással	m3	342,63	380,78	
	40	VÍZÉPÍTÉS				
	42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK				
	42-511	Földárok építése	m3	91,00	72,73	
	43	ÁTERESZEK				
	43-311	Kapubejáró alatti átereszt NA 20 cm	m	72,00	58,00	
	Halastó-Jókai utca:					
	Tételszám	Tétel szövege	Módosított Menny.	Terv Menny.		
	Irtás, föld- és sziklamunka:					
	21-05-011-0000000	Csatorna (nyílt árok) építése konzisztenciájú talajban, gépi szelvényméret: 1,0 m2 alatt	bármely 21,1	25,8		
	21-06-004-0000000	Földkiemelés géppel I-IV osztályú talajban, padka részére	913,7	843,974		
	21-08-054-0000000	Tömörítés vonalas létesítménynél, gépi erővel, ágyazat és padka	631,9	699,33		
	21-11-004-0000000	Fejtett föld és bontott anyagok felrakása szállítóeszközre géppel, elszállítás, elhelyezés	965	869,774		
	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, osztályozatlan kavicsból	234,7	249,641		
	Közműcsatorna építés:					
	53-05-001-0000000	Csatorna aknák szintbeemelése	6	11		
	Útburkolat alap építés:					
	61-01-007-0000000	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	665,4			
	Bitumenes alap és burkolat készítés:					
	63-05-011-0750190	Hengerelt aszfalt alaprégteg készítése, AC-16 jelű aszfaltból, bitumen emulziós permetezéssel, 5,0 cm vastagságban	67,9	69,92		
	63-05-021-0750360	Hengerelt aszfalt kopórégteg készítése, AC-11 jelű aszfaltkeverékkel, 4,0 cm vastagságban	54,3	54,52		

Sor- szám	Kérdés	Válasz								
	Táltos-Kókai utca:									
	<table><tr><th>Tételszám</th><th>Tétel szövege</th><th>Mód. Menny.</th><th>Számolt Menny.</th><th>Eg g</th></tr></table>	Tételszám	Tétel szövege	Mód. Menny.	Számolt Menny.	Eg g				
Tételszám	Tétel szövege	Mód. Menny.	Számolt Menny.	Eg g						
	Irtás, föld- és sziklamunka:									
	21-04-011- 0000000	Tükrökészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, talajosztály: I-IV.	816,9	848,59	m2					
	21-06-004- 0000000	Földkiemelés géppel I-IV osztályú talajban, padka és járda részére	314,7	348,17	m3					
	21-08-054- 0000000	Tömörítés vonalas létesítménynél, gépi erővel, ágyazat és padka	228,4	267,81	m3					
	21-08-061- 0000000	Tükör simító hengerlés a földmű felületén, gépi erővel	816,9	848,59	m2					
	21-11-004- 0000000	Fejtett föld és bontott anyagok felrakása szállítóeszközre géppel, elszállítás, elhelyezés	379,7	384,77	m3					
	21-11-025- 0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, osztályozatlan kavicsból	96,8	121,1	m3					
	Útburkolat alap építés:									
	61-01-007- 0000000	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	235,3	36,6	m3					
	61-02-002- 0990132	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 5 cm vastagságban	1,6	4,74	m3					
	61-02-003- 0990133	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, FZKA jelű, 25 cm vtg.	126,9	127,71	m3					
	61-03-031- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú Ckt beton alapréteg készítése	17,96	21,19	m3					
	Bitumenes alap és burkolat készítés:									
	63-05-011- 0750190	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése, AC-16 jelű aszfaltból, bitumen emulziós permetezéssel, 5,0 cm vastagságban	24,0	24,6	m3					
	63-05-021- 0750380	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC-8 jelű aszfaltból, 4 cm vastagságban, járdaburkolat	7,2	8,48	m3					
	Gyóni Géza utca:									

Sor- szám	Kérdés					Válasz
	Tételszám	Tétel szövege	Módosított Menny.	Számolt menny.	Egysé g	
	21-05-011- 0000000	Csatorna (nyílt árok) építése bármely gépi erővel, konzisztenciájú talajban szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között	7	12,95	m3	
	21-11-004- 0000000	Fejtett föld és bontott anyagok felrakása szállítóeszközre géppel, elszállítás, elhelyezés	35,8	41,87	m3	
	Útburkolat alap építés:					
	61-01-007- 0000000	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	24,8		m3	
	Alkotmány utca:					
	Tétel szám	Megnevezés	Egység	Kiadott Mennyiség	Számolt menny.	
	25-340	Szennyvíz tisztító akna fedlap szintbehelyezés	db	3	6	
	30	ÚTÉPÍTÉS				
	31	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK				
	31-2	Bontási munkák				
	31-220	Útburkolatok bontása				
	31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása	m3	5,25	11,91	
	31-253	Szórt és makadám útalapok bontása	m3	26,25	64,96	
	31-261	Burkolatszél vágás és felső rétegek bontása	m	40,00	102,70	
	32-3	Egyéb földmunkák				
	32-331	Védőréteg készítése homokos kavicsból	m3	15,75	24,36	
	33-3	Zúzottkő útalapok				
	33-320	Folyamatos zúzottkő útalap készítése (FZKA)	m3	26,25	35,08	
	34-3	Kötőrétegek				
	34-330	AC-22 kötő	m3	5,25	6,80	
	34-4	Kopórétegek				

Sor- szám	Kérdés					Válasz	
	34-420	AC-11 kopó	m3	31,70	28,05		
	40	VÍZÉPÍTÉS					
	42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK					
	42-513	Meglévő földárak tisztítás és profilrendezés	m	120,00	136,44		
Halász-Mocsár utca:							
	Tétel szám	Megnevezés	Egység	Kiadott Mennyiség	Számolt Menny.		Anyag
	42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK					
	42-513	Meglévő földárak tisztítás és profilrendezés	m	4,00	62,08		
Napfény utca:							
	Tétel szám	Megnevezés	Egység	Kiadott Mennyiség	Számolt Menny.		
	40	VÍZÉPÍTÉS					
	42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK					
	42-513	Meglévő földárak tisztítás és profilrendezés	m	152,00	102,06		
36.	A Kölcsey utcában a szelvény szerinti baloldalon meglévő, de rossz állapotú beton járda található. A kiadott tervdokumentációba nem szerepel járdaépítés. Jól gondoljuk a, hogy a meglévő rossz állapotú járdát nem kell felújítani vagy helyette új járdát építeni?					A járda építése nem része a kivitelezési munkálatoknak.	
37.	A Kölcsey utcában a 0+138 – 0+170 szelvények között meglévő vízelvezető folyókát találtunk a helyszín megtekintésekor. A folyóka bontása nincs külön költségelve a kiadott költségvetés kiírásba. Jól gondoljuk, hogy a folyóka bontásának a mennyisége benne a van a földkiemelés mennyiségébe?					Igen, nincs külön tételként feltüntetve.	
38.	A Táltos utcában a 0+040 – 0+164 szelvények között, szelvényezés szerinti baloldalon padka folyóka építése van kiírva 131 méter hosszon. A mintakeresztzelvény alapján a padka folyóka alatt semmilyen pályaszerkezet nem szerepel. Tapasztalatunk alapján így a padkafolyóka nem lesz teherbíró, süllyedni, deformálódni fog. Az alábbi pályaszerkezetet javasoljuk beépíteni a padkafolyóka alá: 15 cm C20/25 beton					A rétegrendet elfogadjuk. Mellékelve a módosított költségvetési kiírás.	

Sor- szám	Kérdés	Válasz
	15 cm homokos kavics Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt a rétegrénd elfogadására, és az építéshez szükséges mennyiségek átvezetését a költségvetés kiírásba.	
39.	A Gyóni Géza utcában a szélesítésnél 50 cm szélességbe átlapolással kell a aszfalt beépítést elvégezni. Az átlapoláshoz, a meglévő aszfalt burkolatot vissza kell marni, hogy ne keletkezzen magassági eltérés. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt az aszfalt marás mennyiségét a költségvetésbe pótolni szíveskedjen.	Mellékelve a módosított költségvetési kiírás.
40.	A Gyóni Géza utcában a szélesítés miatt a meglévő aszfaltos járda bontását teljes pályaszerkezet vastagságba el kell végezni, aminek a bontási munkái nincsenek költségelve a kiadott költségvetésbe. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt az aszfaltos járda bontási mennyiségeit a költségvetésbe átvezetni szíveskedjen.	Mellékelve a módosított költségvetési kiírás.
41.	A Gyóni Géza utcában a szélesítés miatt a meglévő csőáterest 2 m hosszon meg kell hosszabbítani. A Magyar Közút által kiadott közútkezelői engedélybe leírták, hogy mindkét oldalon a csőáterest lezárásához előfej építése szükséges. Jól gondoljuk, mivel külön sorba nincs feltüntetve az előfej építése a csőáterest meghosszabbításánál kell az előfej építést számolni?	Igen, kérjük az áterestnél az 1-1 előfej kiépítésének anyag- és díjtételénél kalkulálni szíveskedjenek. Mellékelve a módosított költségvetési kiírás.
42.	Az Alkotmány utca kiadott műszaki dokumentációjába a pályaszerkezet cserés részekenél elő van írva 30 cm vastagságba talajcsere, amennyiben az altalaj átázott vagy nem elég állékony. Mivel jelenleg nem lehet megállapítani, milyen altalaj található a pályaszerkezet cserés részeken – mennyiséget a költségvetésbe így nem tudunk beírni -, pótmunkaként ellehet számolni a cserélendő talajcsere mennyiséget?	Lsd. 28. kérdés válasza
43.	A Napfény utcában a szelvény szerinti baloldalon a műszaki leírás, mintakeresztelvény és a helyszínrajz alapján is földmedrű szikkasztó árok építése szükséges. A műszaki leírás 4. pontja szerint a kapubejáróknál a nyílt árkokat NA 200 beton csőáteresszel kell összekötni. A beton csőáterest mennyisége nem szerepel a kiadott költségvetésbe. Tervek alapján a szükséges csőáterest hossza 52 fm Kérjük a mennyiségeket elfogadását és átvezetését a költségvetés kiírásba.	Mellékelve a módosított költségvetési kiírás.
44.	A Halász és Mocsár utca összekötésénél a szelvény szerinti baloldalon végig árok található a terv alapján. A műszaki leírás 3. pontja alapján a meglévő szikkasztó jellegű földmedrű árkot karban kell tartani. Jól gondoljuk, hogy a „karbantartás” mennyisége a kiadott költségvetésben	Mellékelve a módosított költségvetési kiírás.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
	szereplő 4 m-re vonatkozik, és ezen felül nem kell további árokprofilozást, tisztítást végezni. Amennyiben teljes hosszban kell az árok tisztítást profil rendezést elvégezni, kérjük az általunk számolt 62 m árok tisztítást elfogadni szíveskedjenek, és átvezetni a költségvetés kiírásba.	
45.	A Halász és Mocsár utca összekötésénél a kezdő szelvénynél lévő vonalvezetés módosítása miatt a meglévő 300-as átereszt 2 méterrel meg kell hosszabbítani, valamint előfej építése is szükséges. A kiadott költségvetésbe a mennyiségek nem szerepelnek. Kérjük a költségvetés módosítását!	Mellékelve a módosított költségvetési kiírás.
46.	Tud-e ajánlatkérő ideiglenes depóhelyet biztosítani ajánlattevőnek az ajánlattevő által biztosítandó anyagoknak (pl. talajjavító, zúzottkő, előre gyártott anyagok)?	Lsd. 5. kérdés válasza
47.	Tud-e ajánlatkérő felvonulási területet biztosítani ajánlattevő részére, ahol a gépeket, konténert és mobil WC-t ideiglenesen tárolhat? Kell-e érte fizetni?	Lsd. 5. kérdés válasza
48.	A 2017. június 14-én kiadott költségvetések (módosított és változatlan) majd mindegyikében található hiba vagy hiányosság a számítási hivatkozásokban a következők szerint: Kazinczy u., Vak Bottyán u., Kölcsey u., Halastó-Jókai u., Táltos (Kókai) u.: a 68. K. tétel esetében a nem számol az anyag összesen, illetve a díj összesen cella, így az értékük sem szerepel az összesítőben. Kazinczy u. ivóvíz vezeték költségvetésében a záradék 1.1 cellájának hivatkozása üres cellára történik, így gyakorlatilag nem kerül kitöltésre a főösszesítő. Hajnal u.: A 75-100 sor Költség cellája nem tartalmaz számítást, így ennek összege sem kerül bele az összesítőbe. A 30 számú sor költség cellája nem adja hozzá a többi értékhez a 32-331 sor költség összegét, így ezen összeg az összesítőbe sem kerül bele. Liget u.: A 75-100 sor Költség cellája nem tartalmaz számítást, így ennek összege sem kerül bele az összesítőbe. A 30, 40 és 70 számú sorok költség cellája nem számol, így ezen összegek az összesítőbe sem kerülnek bele. Pipacs u., Rózsa u.: A 75-100 sor Költség cellája nem tartalmaz számítást, így ennek összege sem kerül bele az összesítőbe. A 40 számú sor költség cellájának értékét nem adja hozzá a többi értékhez, így ezen összeg az összesítőbe sem kerül bele. Halastó-Mocsár u., Napfény u., Alkotmány u.: A 75-100 sor Költség cellája nem tartalmaz számítást, így ennek összege sem kerül bele az összesítőbe. Kérjük nyilatkozni szíveskedjenek, hogy a kiadott költségvetéseket felülvizsgálva és javítva ismételt kiadják, vagy minden ajánlattevőnek önállóan kell azokat felülvizsgálnia és javítania, úgy, hogy mindenben megfeleljen a Közbeszerzési Dokumentum 10. pontjában leírtaknak?	Mellékeljük a javított költségvetési kiírásokat!
49.	A kiadott közműüzemeltetői nyilatkozatok néhány kivételtől eltekintve lejártak (megi.: van amelyik több mint 1 éve), így az azokban foglaltak már nem biztos, hogy a jelenlegi állapotot tartalmazzák, illetve a jelenlegi állapotról nyilatkoznak. Kérjük, hogy az érvényes dokumentumokat szíveskedjenek kiadni, hogy a kalkulációk során az abban foglaltakat	Köszönjük a jelzést, eddigi gyakorlatunk szerint az első projektbeszélésen az érintett közműszolgáltatók képviselői is részt vesznek és nyilatkoznak az útépitéshez, útfelújításhoz kapcsolódó közművek kapcsán, ha azokban

Sor-szám	Kérdés	Válasz
	lehesselembe venni! Kiemeljük itt a szerződés azon előírását, hogy sem pót- sem többletmunkát nem kívánnak elfogadni, de a jelen állapot szerint elképzelhető, hogy az ajánlattételt követően kerül sor olyan előírásra, amely költségét senki sem tudta kalkulálni! (lejáró nyilatkozatok: Émász Hálózati Kft., Tigáz-DSO, T-Com, Heves Megyei Vízművek minden esetben, az Invitel 3 utca esetében) Ezzel összecseng a kiegészítő tájékoztatás 27. kérdésére adott válaszuk, amely szerint Igen, a szükséges egyéb dokumentumok beszerzése a Megrendelő feladata.	változás történt.
50.	A kiadott kiegészítő tájékoztatás 17. kérdésére adott válaszuk szerint a szerződéstervezet 10.23. pontját tekintjük semmisnek. Ennek ellenére a módosított szerződéstervezetben szerepel egy új szövegezésű 10.23. pont. Kérjük, hogy pontosítani szíveskedjenek az adott válaszukat!	A törlés folytán a korábbi szerződéstervezet 10.24 pontja került a 10.23 sorszám alá. Tekintettel arra, hogy a módosítások dátumából egyértelműen megállapítható a helyes értelmezés, kérjük minden esetben az legkésőbb kiadott szerződéstervezetet figyelembe venni az ajánlattételkor.
51.	A kiadott kiegészítő tájékoztatás 19. kérdésére adott válasz szerint az újrahasznosítással a későbbiekben fog a Megrendelő foglalkozni. Hogyan kapcsolódik és kerül párhuzamba ez az elképzelés a szerződéstervezet 10.20. pontjához és az útéptési engedélyek azon előírásához, mely szerint „Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy főosztályunk a használatba vételhez csak akkor ad hozzájáruló szakvéleményt, ha az építés során a keletkezett hulladékokról az építető/kivitelező pontosan és tételesen elszámol.”?	A bontásból és marásból származó aszfalthulladék elszállítása megfelelő befogadó helyre vagy a Kivitelező saját telephelyére befogadói engedélyek birtokában a Kivitelező feladata. A kitermelt föld tekintetében a 19. választ továbbra is fenntartjuk.
52.	A kiadott szerződéstervezet 4.1. pontjában bruttóban kerül feltüntetésre a vállalkozói díj. A számlázás %-os készütség arányában történik. Mivel a munkák kb. 50-50%-ban engedélyhez kötött, illetve nem engedélyhez kötött feladatokat tartalmaznak, mi lesz az ÁFA feltüntetésének és elszámolásának módja?	A Kazinczy, Vak Bottyán, Kölcsey, Hajnal, Liget és Halastó-Jókai utcák építése építési hatósági engedély köteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint az elszámolás során fordított áfafizetési kötelezettség érvényesül, a többi utca tekintetében pedig egyenes áfafizetési kötelezettség szerint kell történni a számlázás.
53.	A kiadott szerződéstervezet 6.3. pontja szerint a műszaki átadás során át kell adni számlákat és gépkönyveket is. Tudomásunk szerint jelen projekt esetében sem egyik, sem másik dokumentummal igazolható termék, vagy szolgáltatás nem kerül felszínre, így kérjük a szerződéstervezetet az elvégzendő munkához szíveskedjenek igazítani!	Mellékelten küldjük a módosított szerződéstervezetet.
54.	A kiadott szerződéstervezet 10.6. pontja szerint a vállalkozó feladatát képezik a különböző engedélyek, dokumentumok beszerzése, míg a kiegészítő tájékoztatás 26. és 27. pontja szerint ezek rendelkezésre állnak, illetve a Megrendelő feladatát képezik. Kérjük egységesíteni szíveskedjenek a dokumentációt.	A szerződéstervezet 10.6 pontja egyértelműen rögzíti, hogy milyen típusú engedélyek (közterület-, úthasználat) engedélyek beszerzésére vonatkozik. Nincs ellenmondás a korábbi (26. és 27.) kiegészítő tájékoztatások és a kiadott szerződéstervezet között.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
55.	A szerződéstervezet 11.2. pontjában másként fogalmazták meg a naplóbejegyzési jogosultságokat mint az a valóságban van. Hiszen naplóbejegyzésre azok a személyek jogosultak, akiket a Megrendelő meghív az adott elektronikus építési naplóba. Kérjük pontosítani szíveskedjenek a pontot meghatározva, hogy engedélyezett létesítményenként vagy esetleg egyetlen naplóban kívánják dokumentálni a kivitelezést!	Az e-építési naplót a Megrendelő megnyitja oly módon, hogy az engedélyköteles utcákra külön egy, míg a nem engedélyköteles utcák esetében egy másik e-naplót nyit. A Megrendelő a Kivitelezőt és kérés esetén a Felelős műszaki vezetőt, valamint a Műszaki ellenőr személyét meghívja a naplókba.
56.	A szerződéstervezet 9.1. pontja szerint „Jelen szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó szervezet jóváhagyását követően lehetséges.” Az ajánlattételi felhívás VIII. pontja szerint „Az ellenszolgáltatás összegét ajánlatkérő 100%-ban önerőből, Jászárokszállás Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése terhére kívánja biztosítani.” Kérjük, hogy a forrásra vonatkozó ellentmondást kezelni szíveskedjenek.	Mellékelten küldjük a módosított szerződéstervezetet, amelyben a 9.1. pont törlésre került, ezáltal a sorszámozás ismételtén megváltozott.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. június 27.

Tisztelettel:

Lakócsa M